



240020349840



中国认可  
国际互认  
TESTING  
CNAS L4079

# 检验检测报告

## Test Report

No:2026PW020074

产品名称 Product Name	实木地板（地采暖用）
规格型号 Model/Type	900×146×17.2（mm）
委托单位 Applicant	柯诺（江苏）地板有限公司
检验类别 Test Type	委托送样检验

邳州市市场监督综合检验检测中心

Pizhou Market Supervision and Inspection Center

国家木制家具及人造板质量检验检测中心（徐州）

National Quality Inspection and Test Center for Wooden Furniture and Wood-based Panels (Xuzhou)

Tested by



# 检验检测结果

NO: 2026PW020074

第 2 页, 共 4 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检测结果	单项评价	
1	尺寸偏差	长度偏差	mm	公称长度与每个测量值之差绝对值 $\leq 1$	0	合格	
		宽度偏差	mm	公称宽度与每个宽度之差绝对值 $\leq 0.50$	0.28	合格	
				宽度最大值与最小值之差 $\leq 0.30$	0.20	合格	
		厚度偏差	mm	公称厚度与平均厚度之差绝对值 $\leq 0.30$	0.15	合格	
				厚度最大值与最小值之差 $\leq 0.40$	0.18	合格	
2	外观质量	活节	背面	——	不限	直径15mm3个	合格
			正面	——	直径 $\leq 50\text{mm}$ , 个数不限	直径10mm2个,	合格
		死节	正面	——	应修补, 直径 $\leq 10\text{mm}$ , 地板长度 $\leq 760$ , $\leq 2$ 个; 地板长度 $> 760\text{mm}$ , $\leq 5$ 个	无	合格
			背面	——	应修补, 不限尺寸或数量	无	合格
		蛀孔	正面	——	应修补, 直径 $\leq 2\text{mm}$ , 地板长度 $\leq 760\text{mm}$ , $\leq 5$ 个; 地板长度 $> 760\text{mm}$ , $\leq 10$ 个	已修补, 直径1mm2个	合格
			背面	——	应修补, 直径 $\leq 3\text{mm}$ , 个数 $\leq 15$ 个	已修补, 直径2mm4个	合格
		表面裂纹	正面	——	应修补, 裂长 $\leq$ 长度的20%, 裂宽 $\leq 1.0\text{mm}$ , 条数 $\leq 3$ 条	无	合格
			背面	——	应修补, 裂长 $\leq$ 长度的20%, 裂宽 $\leq 2.0\text{mm}$ , 条数 $\leq 3$ 条	已修补, 裂宽1mm2条	合格
		树脂囊	背面	——	不限	无	合格

# 检验检测结果

NO: 2026PW020074

第 3 页, 共 4 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检测结果	单项评价	
2	外观质量	树脂囊	正面	——	长度≤10mm，宽度≤2mm，≤2个	无	合格
		髓斑	正面	——	不限	2处	合格
			背面	——	不限	2处	合格
		腐朽	正面	——	不得有	无	合格
			背面	——	腐朽面积≤20%，不剥落，也不能捻成粉末	无	合格
		缺棱	正面	——	不得有	无	合格
			背面	——	长度≤地板长度的30%，宽度≤地板宽度的20%	无	合格
		加工波纹	正面	——	不明显	不明显	合格
			背面	——	不限	不明显	合格
		榫舌残缺	正面	——	缺榫长度≤地板总长度的15%，且缺榫宽度不超过榫舌宽度的1/3	无	合格
			背面	——	缺榫长度≤地板总长度的15%，且缺榫宽度不超过榫舌宽度的1/3	无	合格
		漆膜划痕	正面	——	不明显	无	合格
		漆膜鼓泡	正面	——	不得有	无	合格
		漏漆	正面	——	不得有	无	合格
		漆膜皱皮	正面	——	不得有	无	合格
		漆膜上针孔	正面	——	直径≤0.5mm，≤3个	无	合格



## 检验检测结果

NO: 2026PW020074

第 4 页, 共 4 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检测结果	单项评价
2	外观质量	漆膜粒子	正面	——	长度≤760mm, ≤3个; 长度>760mm, ≤5个	无	合格
3	含水率%			——	6.0≤含水率≤15.3	11.1	合格
				——	同批地板试样间平均含水率最大值与最小值之差不得超过3.0, 且同一板内含含水率最大值与最小值之差不得超过2.5	同批地板试样间平均含水率最大值与最小值之差为0.4, 且同一板内含含水率最大值与最小值之差为1.3	合格
4	漆膜表面耐磨			——	≤0.12g/100r, 且漆膜未磨透	0.064, 且漆膜未磨透	合格
5	漆膜附着力			级	≤3	0级	合格
6	漆膜硬度			——	≥H	2H	合格
7	耐热尺寸稳定性%	长度方向		——	≤0.30	0.07	——
8	耐湿尺寸稳定性%	长度方向		——	≤0.20	0.15	——
备注	应企业要求耐热尺寸稳定性项目和耐湿尺寸稳定性项目依据GB/T 41547-2022标准检测。						